

Massive plankegulve:

Der vil forekomme revnede knaster, huller efter knaster der er faldet ud, samt mulighed for oprifter. Knasterne kan efter lægning repareres med spartelmasser der matcher træets farve, og oprifter limes under pres, derefter skal gulvet slibes før det færdigbehandles.

Gulvplankerne vil arbejde med årstiderne, altså vil der i perioder forekomme revner i mellem plankerne.

Få aldrig leveret gulvene før huset er lukket, tørt og fugten er under kontrol.

Plankerne skal bæres ind ved levering og må under ingen omstændigheder ligge udendørs.

Plankerne skal ligge i rummet **oppindet** minimum 2 uger inden pålægning påbegyndes i samme temperatur som det vil få fremover.

Bygningen skal være tør og fri for byggefugt.

Vær helt sikker på at betonen er tør. Få målt fugten. Betonfugten må ikke overstige 85 % RF. Betonfugt kan ødelægge trægulve.

Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65 % RF, og bør om vinteren ikke overstige 50 % RF.

Temperaturen bør ligge mellem 18 og 25 grader C.

Hold øje med temperatur og luftfugtighed. Hvis plankerne, før lægning, opbevares ved en luftfugtighed over 50 % RF, vil de optage fugt og dermed blive bredere. Det vil senere medføre større revner mellem plankerne end normalt. Samt evt. nye revnede knaster og oprifter.

OBS! der vil i helårsopvarmede boliger forekomme større revner mellem plankerne om vinteren end om sommeren.

Gulvplankerne bør sorteres inden lægning, så man får de pæneste gulvplanker der hvor færdslen og synligheden er størst, da der ikke kan reklameres over de enkelte gulvplankers udseende efter lægning.

Gulvplankerne lægges altid med en afstand til vægge, rør mm. på 10 – 15 mm.

Gulvplankerne må aldrig limes på langsiderne.

Gulvplankerne slås helt sammen, medmindre de fremtidige fugtforhold vil medføre, at plankerne vil optage fugt.

Vedr. lægning, behandling og vedligeholdelse henvises til faglig gældende regler:

For lægning samt forhold ved gulvvarme (herunder fremløbstemperaturen) læs f.eks. Træinformations Trægulve, lægning, TRÆ64.

For behandling og vedligeholdelse læs f.eks. Dinesens vejledning om behandling og vedligeholdelse.

Bemærk – gulvplankerne er ikke endenetotet, de bør derfor samles over et strø eller andet fast underlag.

Du skal sørge for at bestille således, at der er medregnet til spild og renskæring, da der kan være små revner i enderne. Som udgangspunkt ca 5 cm. i hver ende til renskæring således at 5,0 meters længder bliver til 4,9 meter. Ift. spild regner vi med at det bliver 5 – 10% spild. På den måde bestiller man ikke for lidt.

Østerlars Savværk v/Hans-Henrik Kofoed, Stavsdalvej 21, 3760 Gudhjem, 56498019, cvr 18261499